Comune di Taino
Provincia di Varese - Regione Lombardia

ELENCO PREZZI

PROGETTO

COSTI SICUREZZA
Sistemazione idraulico-forestale nell'ambito della Roggia Zinesco con contestuale rifacimento dello sfioratore di Via Leonardo da Vinci

COMMITTENTE

Comune di Taino | Piazza Oreste Pajetta 5, Taino (VA)

Legnano, 15/01/2024

IL TECNICO
Alessandro Nicoloso dottore forestale

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MINISTERO DELL'INTERNO

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 1C.02.300.0 010	Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m:		
Nr. 2 1C.02.300.0 010.a	idem c.s. ...3,00 m: - completa con tavole o pannelli accostati **euro (diciannove/46)**	m²	19,46
Nr. 3 1C.02.300.0 010.b	idem c.s. ...3,00 m: - parziale con tavole o pannelli distanziati. **euro (dodici/31)**	m²	12,31
Nr. 4 1C.02.300.0 020	Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo:		
Nr. 5 1C.02.300.0 020.a	idem c.s. ...il disarmo: - per altezza da 3,01 a 4,00 m **euro (cinquantadue/50)**	m²	52,50
Nr. 6 1C.02.300.0 020.b	idem c.s. ...il disarmo: - per altezza da 4,01 a 6,00 m **euro (sessantasei/29)**	m²	66,29
Nr. 7 1C.02.300.0 020.c	idem c.s. ...il disarmo: - per altezza da 6,01 a 8,00 m **euro (ottantadue/56)**	m²	82,56
Nr. 8 1C.02.300.0 030	Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e l'utilizzo della palancolata. Per pesi:		
Nr. 9 1C.02.300.0 030.a	idem c.s. ...Per pesi: - fino a 70 kg/m² **euro (ottantanove/73)**	m²	89,73
Nr. 10 1C.02.300.0 030.b	idem c.s. ...Per pesi: - da 71 a 100 kg/m² **euro (novantaotto/11)**	m²	98,11
Nr. 11 1C.02.300.0 030.c	idem c.s. ...Per pesi: - da 101 a 150 kg/m² **euro (centodieci/57)**	m²	110,57
Nr. 12 1C.02.300.0 030.d	idem c.s. ...Per pesi: - da 151 a 210 kg/m² **euro (centoventiquattro/81)**	m²	124,81
Nr. 13 1C.02.300.0 040	Noleggio di palancole metalliche, per ogni giorno successivo ai primi 30 giorni di utilizzo, per ogni t. **euro (tre/28)**	t	3,28
Nr. 14 1C.02.300.0 050	Impiego di palancole metalliche a perdere, di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il costo delle palancole a perdere, l'assistenza dell'impresa e qualsiasi altro onere. **euro (tre/14)**	kg	3,14
Nr. 15 1S.00.010.00 10	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. **euro (quarantasei/76)**	cad	46,76
Nr. 16 1U.05.050.0050	Carico, trasporto, scarico e posizionamento di transenne metalliche o di sbarramenti stradali in tubolari metallici forniti dall'Amministrazione.		
Nr. 17 1U.05.050.0050.a	idem c.s. ...forniti dall'Amministrazione. - interventi ordinati con almeno 24 ore di preavviso ed eseguiti in qualsiasi orario o giorno **euro (due/61)**	m	2,61
Nr. 18 1U.05.050.0050.b	Carico, trasporto, scarico e posizionamento di transenne metalliche o di sbarramenti stradali in tubolari metallici forniti dall'Amministrazione. - interventi ordinati con meno di 24 ore di preavviso ed eseguiti in qualsiasi orario o giorno **euro (cinque/21)**	m	5,21
Nr. 19 1U.05.050.0060	Movimentazione e assistenza in luogo di transenne metalliche o di sbarramenti metallici in tubolari metallici, precedentemente posizionati in qualsiasi località indicata dalla D.L. **euro (due/92)**	m	2,92
Nr. 20 1U.05.100.0010	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto **euro (sei/52)**	m²	6,52
Nr. 21 1U.05.100.0020	Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul veicolo, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto **euro (ventisette/86)**	m²	27,86
Nr. 22 1U.05.100.0030	Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre **euro (ventidue/21)**	m²	22,21
Nr. 23 interna.SIC.02	Operaio qualificato, formato e abilitato per attività di assistenza a interventi in presenza di reti tecnologiche (gas, elettricità, acque, fognature, telecomunicazioni, altro...) aree e/o interrate; compreso ogni altro onere connesso all'esecuzione dei lavori in sicurezza e secondo le indicazioni della DL **euro (trenta/00)**	ora	30,00
Nr. 24 interna.SIC.03	Operaio qualificato, formato e abilitato per attività di movieraggio in prossimità di cantieri stradali per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attività di cantiere, dotato di bandierine o palette segnaletiche rifrangenti e/o luminose secondo le prescrizioni della normativa vigente. In caso di presenza di due o più movieri, il loro coordinamento potrà essere stabilito a vista o, in base alla distanza, con apparecchi radio ricetrasmittenti in alternativa a un terzo moviere intermedio munito anch'esso di apposito segnalatore. **euro (venticinque/00)**	ora	25,00
Nr. 25 interna.SIC.04	Fornitura e posa di nastro segnaletico in polietilene non adesivo a strisce diagonali bianco/rosso, altezza cm 7/8, per la segnalazione di percorsi pedonali, delimitazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi; compreso ogni altro onere connesso e secondo le indicazioni della DL **euro (zero/25)**	m	0,25
Nr. 26 MA.00.005.0002	Operaio edile 4° livello **euro (quarantauno/15)**	ora	41,15
Nr. 27 MA.00.005.0005	Operaio specializzato edile 3° livello **euro (trentanove/15)**	ora	39,15
Nr. 28 MA.00.005.	Operaio qualificato edile 2° livello **euro (trentasei/42)**	ora	36,42

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0010			
Nr. 29 MA.00.005. 0015	Operaio comune edile 1° livello **euro (trentadue/81)**	ora	32,81
Nr. 30 MA.00.080. 0000	NOTE DI CONSULTAZIONE I sottoriportati valori sono da utilizzare per la determinazione dei corrispettivi per prestazioni professionali di cui al Codice dei Contratti Pubblici		
Nr. 31 MA.00.080. 0010	Tecnico abilitato **euro (sessantatre/33)**	ora	63,33
Nr. 32 MA.00.080. 0015	Aiutante, iscritto, al tecnico abilitato **euro (quarantaquattro/08)**	ora	44,08
Nr. 33 MA.00.080. 0020	Aiutante di concetto al tecnico abilitato **euro (trentatre/94)**	ora	33,94
Nr. 34 NC.10.350.0 000	NOTA DI CONSULTAZIONE L'onere del ponteggio esterno è sempre da computare nelle stime in aggiunta alla valutazione delle opere compiute, mentre tutti i piani di lavoro interni, trabattelli e ponteggi interni ai piani sono compresi nei prezzi delle opere compiute, anche se quì riportati. Nel prezzo di noleggio dei ponteggi è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata del noleggio, l'ancoraggio alle pareti dell'edificio, i parapetti regolamentari, i fermapiedi, le scale di collegamento ai piani (escluse le torri scala), gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori ed alle prescrizione del Responsabile della Sicurezza, l'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove necessarie, gli accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio alla facciata, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa. Il nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cessa al termine dei lavori per i quali è necessario il ponteggio. Oltre tale termine non verranno riconosciuti periodi di noleggio. La misurazione verrà eseguita in base allo sviluppo effettivo del ponteggio in proiezione verticale di facciata, l'altezza verrà misurata dalla quota di partenza fino all'ultimo piano utile di calpestio, escluso eventuale parapetto da posare sulla sommità, da computare a parte. I piani di lavoro dei ponteggi vengono misurati in pianta per l'effettiva superficie e per l'effettivo numero.		
Nr. 35 NC.10.350.0 010	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:		
Nr. 36 NC.10.350.0 010.a	idem c.s. ...i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (undici/35)**	m²	11,35
Nr. 37 NC.10.350.0 010.b	idem c.s. ...i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (due/45)**	m²	2,45
Nr. 38 NC.10.350.0 015	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:		
Nr. 39 NC.10.350.0 015.a	idem c.s. ...i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (dodici/67)**	m²	12,67
Nr. 40 NC.10.350.0 015.b	idem c.s. ...i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (due/54)**	m²	2,54
Nr. 41	Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio particolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NC.10.350.0020	smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Valutazione: per giunto compresa la quota parte di tubi, basette, ruote, spinotti ecc.:		
Nr. 42 NC.10.350.0020.a	idem c.s. ...spinotti ecc.:- a giunto, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (quindici/58)**	cad	15,58
Nr. 43 NC.10.350.0020.b	idem c.s. ...spinotti ecc.:- a giunto, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (due/19)**	cad	2,19
Nr. 44 NC.10.350.0030	Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Per le incastellature superiori a 4,00 m di altezza, fermo restando il prezzo del nolo del ponteggio tubolare in piano, la parte eccedente andrà valutata con i relativi articoli del prezzario. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione in pianta:		
Nr. 45 NC.10.350.0030.a	idem c.s. ...in pianta:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (quindici/60)**	m²	15,60
Nr. 46 NC.10.350.0030.b	idem c.s. ...in pianta:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (zero/69)**	m²	0,69
Nr. 47 NC.10.350.0035	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:		
Nr. 48 NC.10.350.0035.a	idem c.s. ...e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (sette/03)**	m	7,03
Nr. 49 NC.10.350.0035.b	idem c.s. ...e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (due/31)**	m	2,31
Nr. 50 NC.10.350.0035.c	idem c.s. ...e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (otto/79)**	m	8,79
Nr. 51 NC.10.350.0035.d	idem c.s. ...e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (due/88)**	m	2,88
Nr. 52 NC.10.350.0040	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:		
Nr. 53 NC.10.350.0040.a	idem c.s. ...e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (cinque/72)**	m²	5,72
Nr. 54 NC.10.350.0040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (zero/59)**	m²	0,59
Nr. 55 NC.10.350.0050	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:		
Nr. 56	idem c.s. ...fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NC.10.350.0050.a	**euro (otto/00)**	m²	8,00
Nr. 57 NC.10.350.0050.b	idem c.s. ...fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (uno/21)**	m²	1,21
Nr. 58 NC.10.350.0060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. **euro (due/54)**	m²	2,54
Nr. 59 NC.10.350.0070	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:		
Nr. 60 NC.10.350.0070.a	idem c.s. ...lo smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (ventiquattro/10)**	m	24,10
Nr. 61 NC.10.350.0070.b	idem c.s. ...lo smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (tre/89)**	m	3,89
Nr. 62 NC.10.350.0080	Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, monodirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:		
Nr. 63 NC.10.350.0080.a	idem c.s. ...lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (centotredici/66)**	m	113,66
Nr. 64 NC.10.350.0080.b	idem c.s. ...lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (trentaquattro/58)**	m	34,58
Nr. 65 NC.10.350.0090	Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:		
Nr. 66 NC.10.350.0090.a	idem c.s. ...lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (centodieci/83)**	m	110,83
Nr. 67 NC.10.350.0090.b	idem c.s. ...lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (trentaquattro/30)**	m	34,30
Nr. 68 NC.10.350.0150	Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato, correnti e fermapiede in alluminio, contro le cadute in cantieri edili, scale, balconi, terrazze, coperture ecc., in Classe A secondo la norma UNI EN 13374, completo di accessori per il montaggio. Compresi il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:		
Nr. 69 NC.10.350.0150.a	idem c.s. ...e pubblica:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (dieci/99)**	m	10,99
Nr. 70 NC.10.350.0150.b	idem c.s. ...e pubblica:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (tre/58)**	m	3,58

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 71 NC.10.350.0160	Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato, correnti e fermapiede in alluminio, contro le cadute in cantieri edili, scale, balconi, terrazze, coperture ecc., in Classe B secondo la norma UNI EN 13374, completo di accessori per il montaggio. Compresi il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:		
Nr. 72 NC.10.350.0160.a	idem c.s. ...e pubblica:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio **euro (dodici/97)**	m	12,97
Nr. 73 NC.10.350.0160.b	idem c.s. ...e pubblica:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (quattro/29)**	m	4,29
Nr. 74 NC.10.450.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE L'onere delle cesate, recinzioni, ecc. è sempre compreso nei prezzi delle opere compiute, e nessun onere può essere richiesto in aggiunta ai prezzi delle opere compiute a questo titolo. Nel prezzo delle cesate e recinzioni è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza, i parapetti regolamentari, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori, gli accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura di eventuali fori di ancoraggio, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa.		
Nr. 75 NC.10.450.0010	Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. **euro (ventisette/92)**	m^2	27,92
Nr. 76 NC.10.450.0020	Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo smontaggio. **euro (ventitre/45)**	m^2	23,45
Nr. 77 NC.10.450.0030	Oblò circolare in lastre di policarbonato (sp. 10 mm) del diametro di 80 cm da inserire in cesata realizzata in pannelli. E' compreso e compensato nel prezzo l'inserimento, la sigillatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. **euro (trentasette/84)**	cad	37,84
Nr. 78 NC.10.450.0040	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. **euro (dieci/14)**	m^2	10,14
Nr. 79 NC.10.450.0050	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m^2, colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:		
Nr. 80 NC.10.450.0050.a	idem c.s. ...seguenti altezze: - altezza m 1,00 **euro (sette/60)**	m	7,60
Nr. 81 NC.10.450.0050.b	idem c.s. ...seguenti altezze: - altezza m 1,20 **euro (sette/90)**	m	7,90
Nr. 82 NC.10.450.0050.c	idem c.s. ...seguenti altezze: - altezza m 1,80 **euro (otto/79)**	m	8,79
Nr. 83 NC.10.450.0050.d	idem c.s. ...seguenti altezze: - altezza m 2,00 **euro (nove/09)**	m	9,09
Nr. 84 NC.10.450.0060	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 85 NC.10.450.0 060.a	idem c.s. ...lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere **euro (tre/15)**	m	3,15
Nr. 86 NC.10.450.0 060.b	idem c.s. ...lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (zero/45)**	m	0,45
Nr. 87 NC.10.500.0 000	NOTE DI CONSULTAZIONE L'onere di installazione di servizi igienici, box di cantiere e cartelli, sono sempre a carico dell'appaltatore. Per situazioni di carattere emergenziale, comprovate da apposita documentazione, il Progettista e/o il Direttore dei Lavori può ordinare all'Appaltatore l'installazione di ulteriori servizi igienici/box che andranno contabilizzati con i prezzi appresso indicati. Nel caso vengano utilizzati per la stima dei costi della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile come indicato nelle note in premessa.		
Nr. 88 NC.10.500.0 010.a	Puntellatura di strutture realizzata con travi e tavolame di abete, compreso montaggio, nolo dei materiali per tutta la durata dei lavori, manutenzione e smontaggio: - con recupero materiale **euro (quattrocentoquaranta/02)**	m^3	440,02
Nr. 89 NC.10.500.0 010.b	idem c.s. ...- senza recupero materiale **euro (ottocentoquarantaotto/67)**	m^3	848,67
Nr. 90 NC.10.500.0 050	Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. **euro (dieci/55)**	m^2	10,55
Nr. 91 NC.10.500.0 100	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):		
Nr. 92 NC.10.500.0 100.a	idem c.s. ...4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio **euro (centosessantaquattro/38)**	cad	164,38
Nr. 93 NC.10.500.0 100.b	idem c.s. ...4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (centotredici/40)**	cad	113,40
Nr. 94 NC.10.500.0 200	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:		
Nr. 95 NC.10.500.0 200.a	idem c.s. ...Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio **euro (trecentoottantasei/40)**	cad	386,40
Nr. 96 NC.10.500.0 200.b	idem c.s. ...Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (cento/12)**	cad	100,12
Nr. 97 NC.10.500.0 210	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile valutato per la superficie:		
Nr. 98 NC.10.500.0	idem c.s. ...la superficie:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio **euro (venti/75)**	m^2	20,75

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
210.a			
Nr. 99 NC.10.500.0 210.b	idem c.s. ...la superficie:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (cinque/92)**	m²	5,92
Nr. 100 NC.10.500.0 500	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:		
Nr. 101 NC.10.500.0 500.a	idem c.s. ...fine lavori:- superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione **euro (sette/37)**	cad	7,37
Nr. 102 NC.10.500.0 500.b	idem c.s. ...fine lavori:- superficie fino a 5 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (zero/18)**	cad	0,18
Nr. 103 NC.10.500.0 500.c	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 5,01 fino a 9 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione **euro (sette/43)**	cad	7,43
Nr. 104 NC.10.500.0 500.d	idem c.s. ...per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (zero/23)**	cad	0,23
Nr. 105 NC.10.500.0 500.e	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione **euro (sette/74)**	cad	7,74
Nr. 106 NC.10.500.0 500.f	idem c.s. ...per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (zero/54)**	cad	0,54
Nr. 107 NC.10.500.0 500.g	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 19,01 fino a 28 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione **euro (otto/25)**	cad	8,25
Nr. 108 NC.10.500.0 500.h	idem c.s. ...per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (uno/05)**	cad	1,05
Nr. 109 NC.10.500.0 500.i	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione **euro (otto/44)**	cad	8,44
Nr. 110 NC.10.500.0 500.j	idem c.s. ...per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (uno/24)**	cad	1,24
Nr. 111 NC.10.500.0 510	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:		
Nr. 112 NC.10.500.0 510.a	idem c.s. ...fine lavori:- superficie fino a 3 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione **euro (nove/96)**	cad	9,96
Nr. 113 NC.10.500.0 510.b	idem c.s. ...fine lavori:- superficie fino a 3 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (zero/61)**	cad	0,61
Nr. 114 NC.10.500.0	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 3,01 fino a 6 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
510.c	**euro (dieci/03)**	cad	10,03
Nr. 115 NC.10.500.0 510.d	idem c.s. ...per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (zero/68)**	cad	0,68
Nr. 116 NC.10.500.0 510.e	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 6,01 fino a 10 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione **euro (dieci/14)**	cad	10,14
Nr. 117 NC.10.500.0 510.f	idem c.s. ...per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (zero/79)**	cad	0,79
Nr. 118 NC.10.500.0 510.g	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 10,01 fino a 20 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione **euro (dieci/74)**	cad	10,74
Nr. 119 NC.10.500.0 510.h	idem c.s. ...per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (uno/40)**	cad	1,40
Nr. 120 NC.10.500.0 520	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:		
Nr. 121 NC.10.500.0 520.a	idem c.s. ...fine lavori:- superficie fino a 4 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione **euro (sette/74)**	cad	7,74
Nr. 122 NC.10.500.0 520.b	idem c.s. ...fine lavori:- superficie fino a 4 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (zero/54)**	cad	0,54
Nr. 123 NC.10.500.0 520.c	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 4,01 fino a 7 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione **euro (otto/07)**	cad	8,07
Nr. 124 NC.10.500.0 520.d	idem c.s. ...per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (zero/87)**	cad	0,87
Nr. 125 NC.10.500.0 520.e	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 7,01 fino a 10 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione **euro (otto/24)**	cad	8,24
Nr. 126 NC.10.500.0 520.f	idem c.s. ...per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione **euro (uno/03)**	cad	1,03
Nr. 127 NC.30.300.0 020	Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:		
Nr. 128 NC.30.300.0 020.a	idem c.s. ...della Sicurezza:- per il primo segnale mobile **euro (ventiotto/02)**	cad	28,02
Nr. 129 NC.30.300.0 020.b	idem c.s. ...della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area **euro (quattordici/49)**	cad	14,49
Nr. 130	Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NC.30.300.0030	omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:		
Nr. 131 NC.30.300.0030.a	idem c.s. ...della segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm. **euro (zero/51)**	m	0,51
Nr. 132 NC.30.300.0030.b	idem c.s. ...della segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm. **euro (zero/52)**	m	0,52
Nr. 133 NC.30.300.0030.c	idem c.s. ...della segnalazione:- coni in gomma di altezza minima pari a 51 cm. **euro (zero/56)**	m	0,56
Nr. 134 NC.30.300.0030.d	idem c.s. ...della segnalazione:- delineatori flessibili in gomma di altezza minima pari a 33 cm. **euro (uno/17)**	m	1,17
Nr. 135 NC.30.300.0060	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1200 mm **euro (tre/87)**	cad/mese	3,87
Nr. 136 NC.30.300.0070	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1500 mm **euro (quattro/39)**	cad/mese	4,39
Nr. 137 NC.30.300.0080	idem c.s. ...Lunghezza 1800 mm **euro (cinque/17)**	cad/mese	5,17
Nr. 138 NC.30.300.0090	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm		
Nr. 139 NC.30.300.0090.a	idem c.s. ...a 60 cm - per il primo mese **euro (ottantauno/90)**	m	81,90
Nr. 140 NC.30.300.0090.b	idem c.s. ...a 60 cm - per ogni mese successivo **euro (otto/06)**	m	8,06
Nr. 141 NC.30.300.0100	idem c.s. ...a 120 cm		
Nr. 142 NC.30.300.0100.a	idem c.s. ...a 120 cm - per il primo mese **euro (centonove/23)**	m	109,23
Nr. 143 NC.30.300.0	idem c.s. ...a 120 cm - per ogni mese successivo **euro (undici/54)**	m	11,54

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
100.b			
Nr. 144 NC.30.300.0 110	Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo 24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso semaforico con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o malfunzionamenti), della manutenzione per la conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità. **euro (sedici/18)**	giorno	16,18
Nr. 145 NC.30.300.0 120	Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria per la conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità. Da computare per le ore di effettivo utilizzo. Fig. II 401 del C.S..		
Nr. 146 NC.30.300.0 120.a	idem c.s. ...del C.S.. - posto a terra o su veicolo operante di lavoro **euro (due/98)**	ora	2,98
Nr. 147 NC.30.300.0 120.b	idem c.s. ...del C.S.. - sovrapprezzo per installazione su carrello omologato a norma del C.S. **euro (due/55)**	ora	2,55
Nr. 148 NC.30.300.0 130	Nolo di impianto sequenziale composto da: -5 proiettori a LED, classe L8H-L8M conformi alla norma UNI EN 12352 ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per segnalazione luminosa temporanea, ogni proiettore può essere dotato di alimentazione propria con batteria singola o di alimentazione comune con unica batteria e cavo di collegamento; -adattatore per il fissaggio al paletto/delineatore; -paletto/delineatore con pellicola bifacciale di colore a striscie bianco/rosso; -robusta base antiribaltamento. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna, la disposizione e messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti da e per magazzino, la manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o malfunzionamenti), la manutenzione per la conservazione in efficienza, ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio, nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità:		
Nr. 149 NC.30.300.0 130.a	idem c.s. ...e funzionalità:- per il primo giorno (24 ore), compreso i costi per la consegna, la disposizione e messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti da e per magazzino **euro (quaranta/68)**	cad	40,68
Nr. 150 NC.30.300.0 130.b	idem c.s. ...e funzionalità:- per ogni giorno (24 ore) successivo al primo **euro (sette/16)**	g	7,16
Nr. 151 NC.30.300.0 130.c	idem c.s. ...e funzionalità:- per ogni proiettore in più/meno oltre ai 5 **euro (zero/95)**	cad	0,95
Nr. 152 NC.30.400.0 010	Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura:		
Nr. 153 NC.30.400.0 010.a	idem c.s. ...idonea armatura: - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici **euro (ventinove/76)**	m	29,76
Nr. 154 NC.30.400.0 010.b	Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura: - per ogni mese o frazione successivo **euro (tre/14)**	m	3,14

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 155 NC.30.400.0 020	Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua:		
Nr. 156 NC.30.400.0 020.a	idem c.s. ...con acqua: - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici **euro (tre/86)**	m	3,86
Nr. 157 NC.30.400.0 020.b	Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua: - per ogni mese o frazione successivo **euro (uno/34)**	m	1,34
Nr. 158 NC.30.400.0 030	Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/ rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori:		
Nr. 159 NC.30.400.0 030.a	idem c.s. ...fine lavori: - per il primo mese o frazione di utilizzo **euro (due/62)**	m	2,62
Nr. 160 NC.30.400.0 030.b	idem c.s. ...fine lavori: - per ogni mese o frazione successivo **euro (uno/80)**	m	1,80
Nr. 161 NC.30.400.0 030.c	idem c.s. ...fine lavori: - sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per il primo mese o frazione di utilizzo **euro (uno/91)**	m	1,91
Nr. 162 NC.30.400.0 030.d	idem c.s. ...fine lavori: - sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per ogni mese o frazione successivo **euro (uno/14)**	m	1,14
Nr. 163 NC.70.010.0 010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei centri di deposito indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc. in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto **euro (quarantasette/14)**	m³	47,14
Nr. 164 NC.70.010.0 020	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto:		
Nr. 165 NC.70.010.0 020.a	idem c.s. ...il trasporto: - tipo A (sez. 40 x 25 cm circa) **euro (cinque/80)**	m	5,80
Nr. 166 NC.70.010.0 020.b	idem c.s. ...il trasporto: - tipi B e C (sez. 30 x 25 cm circa) **euro (quattro/33)**	m	4,33
Nr. 167 NC.70.010.0 020.c	idem c.s. ...il trasporto: - tipi D ed E (sez. 27 x 15 cm circa) **euro (due/54)**	m	2,54
Nr. 168 NC.70.010.0 020.d	idem c.s. ...il trasporto: - tipi F e G (sez. 25 x 12 cm) **euro (uno/97)**	m	1,97
Nr. 169 NC.70.010.0 020.e	idem c.s. ...il trasporto: - sezione 15 x 15 cm **euro (uno/36)**	m	1,36
Nr. 170 NC.70.010.0	idem c.s. ...il trasporto: - paracarri lunghezza di cm 120 circa **euro (cinque/28)**	cad	5,28

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020.f			
Nr. 171 NC.70.010.0 020.g	idem c.s. ...il trasporto: - masselli spessore da 13,1 a 18 cm circa **euro (nove/43)**	m	9,43
Nr. 172 NC.70.010.0 020.h	idem c.s. ...il trasporto: - lastre spessore da 9 a 13 cm circa **euro (sette/07)**	m	7,07
Nr. 173 NC.70.010.0 100	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di barriere tipo New Jersey, in calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il trasporto:		
Nr. 174 NC.70.010.0 100.a	idem c.s. ...il trasporto: - in calcestruzzo **euro (sei/86)**	m	6,86
Nr. 175 NC.70.010.0 100.b	idem c.s. ...il trasporto: - in plastica **euro (due/52)**	m	2,52
Nr. 176 NC.70.020.0 010	Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto **euro (due/67)**	m^3	2,67
Nr. 177 NC.70.020.0 020	Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto **euro (sedici/41)**	m^3	16,41
Nr. 178 NC.70.020.0 050	Accatastamento con mezzi meccanici di materiali sciolti diversi: terre di scavo, macerie, sabbia, ghiaia, ciotoli e similari, compresa la formazione di cumuli di forma geometrica regolare secondo le disposizioni espressamente impartite dalla Direzione Lavori, compresa la movimentazione in un raggio di 50 m **euro (tre/17)**	m^3	3,17
Nr. 179 NC.70.020.0 100	Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m:		
Nr. 180 NC.70.020.0 100.a	idem c.s. ...50 m: - movimentazione con carriole **euro (trentadue/81)**	m^3	32,81
Nr. 181 NC.70.020.0 100.b	idem c.s. ...50 m: - movimentazione con secchi a spalla o similare **euro (quarantacinque/95)**	m^3	45,95
Nr. 182 NC.80.000	NOTE DI CONSULTAZIONE: La misurazione effettiva della distanza, dal sito di produzione alla discarica autorizzata o deposito, andrà effettuata solo sul viaggio di andata, essendo il viaggio di ritorno calcolato nel Prezzo.		
Nr. 183 NC.80.050.0 010	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico **euro (quindici/57)**	m^3	15,57
Nr. 184 NC.80.100.0 010	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:		
Nr. 185 NC.80.100.0 010.a	idem c.s. ...di carico: - carico oltre 3 mc **euro (zero/35)**	m^3/km	0,35
Nr. 186	idem c.s. ...di carico: - carico da 2,26 a 3 mc		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NC.80.100.0 010.b	**euro (uno/62)**	m^3/km	1,62
Nr. 187 NC.80.100.0 010.c	idem c.s. ...di carico: - carico da 1,26 a 2,25 mc **euro (due/16)**	m^3/km	2,16
Nr. 188 NC.80.100.0 010.d	idem c.s. ...di carico: - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc) **euro (tre/17)**	m^3/km	3,17
Nr. 189 NC.80.150.0 010	idem c.s. ...di carico:		
Nr. 190 NC.80.150.0 010.a	idem c.s. ...di carico: - carico oltre 6.000 kg **euro (zero/23)**	t/km	0,23
Nr. 191 NC.80.150.0 010.b	idem c.s. ...di carico: - carico da 4.000 a 6.000 kg **euro (zero/69)**	t/km	0,69
Nr. 192 NC.80.150.0 010.c	idem c.s. ...di carico: - carico da 2.000 a 4.000 kg **euro (zero/81)**	t/km	0,81
Nr. 193 NC.80.150.0 010.d	idem c.s. ...di carico: - carico fino a 2.000 kg (minimo 1.000 kg) **euro (uno/60)**	t/km	1,60
Nr. 194 NC.90.010.0 010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:		
Nr. 195 NC.90.010.0 010.a	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico oltre 3 mc **euro (quarantasette/84)**	m^3	47,84
Nr. 196 NC.90.010.0 010.b	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico da 2,26 a 3 mc **euro (cinquanta/37)**	m^3	50,37
Nr. 197 NC.90.010.0 010.c	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico da 1,26 a 2,25 mc **euro (cinquantauno/44)**	m^3	51,44
Nr. 198 NC.90.010.0 010.d	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico fino a 1,25 mc (minimo da contabilizzare 1 mc) **euro (cinquantatre/46)**	m^3	53,46
Nr. 199 NC.90.010.0 020	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:		
Nr. 200 NC.90.010.0 020.a	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico oltre 3 mc **euro (cinquanta/68)**	m^3	50,68
Nr. 201 NC.90.010.0 020.b	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico da 2,26 a 3 mc **euro (sessantatre/33)**	m^3	63,33
Nr. 202	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico da 1,26 a 2,25 mc		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NC.90.010.0020.c	**euro (sessantaotto/64)**	m³	68,64
Nr. 203 NC.90.010.0020.d	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc) **euro (settantaotto/76)**	m³	78,76
Nr. 204 NC.90.010.0030	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:		
Nr. 205 NC.90.010.0030.a	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico oltre 3 mc **euro (cinquantatre/52)**	m³	53,52
Nr. 206 NC.90.010.0030.b	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico da 2,26 a 3 mc **euro (settantasei/29)**	m³	76,29
Nr. 207 NC.90.010.0030.c	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico da 1,26 a 2,25 mc **euro (ottantacinque/84)**	m³	85,84
Nr. 208 NC.90.010.0030.d	idem c.s. ...singolo viaggio: - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc) **euro (centoquattro/06)**	m³	104,06
Nr. 209 NC.90.050.0010	Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da quasiasi distanza, scarico e accatastamento, nei siti indicati dalla D.L. di barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale plastico:		
Nr. 210 NC.90.050.0010.a	idem c.s. ...materiale plastico: - prefabbricata in calcestruzzo **euro (undici/12)**	m	11,12
Nr. 211 NC.90.050.0010.b	idem c.s. ...materiale plastico: - cava in plastica **euro (tre/63)**	m	3,63
Nr. 212 NC.90.050.0050	Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico **euro (trenta/04)**	m³	30,04
Nr. 213 NC.90.050.0100	Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal cantiere:		
Nr. 214 NC.90.050.0100.a	idem c.s. ...dal cantiere:- fino a 300 m. **euro (uno/61)**	m³	1,61
Nr. 215 NC.90.050.0100.b	idem c.s. ...dal cantiere:- da 301 a 1.100 m **euro (uno/90)**	m³	1,90
Nr. 216 NC.90.050.0100.c	idem c.s. ...dal cantiere:- da 1,1 fino a 5 km. **euro (tre/28)**	m³	3,28
Nr. 217 NC.90.050.0100.d	idem c.s. ...dal cantiere:- da 5,1 km fino a 45 km **euro (diciassette/45)**	m³	17,45

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Legnano, 15/01/2024 **Il Tecnico** Alessandro Nicoloso dottore forestale		